



אוגן עיוור מפלדה צבוע אפוקסי
או מצופה, מסופק ע"י מנדלסון או ש"ע
לרבות ברגים מפלב"מ צבועים אפוקסי
φ6"
ראה פרט 1

מתאם אוגן ארוך (ספיגוט) φ450
מקיט 490207450 פלסאון או ש"ע
לרבות אוגן חופשי מצופה או צבוע
אפוקסי וברגים מפלב"מ צבועים אפוקסי
מצמד דו כיווני קל PN10 אלקטרופיוזין
מקיט 460103450N פלסאון או ש"ע φ450

צינור ביוב מפוליאתילן PE100
דרג 8 תוצרת פלטים או ש"ע φ450
חיפוי צינור/נישת הצינור על פי
התכנית האדריכלית
הסתעפות PE 90 לריתוך פנים
מקיט 4904S5450 פלסאון או ש"ע φ450

צינור ביוב מפוליאתילן PE100
דרג 8 תוצרת פלטים או ש"ע φ450
עין ביקורת עבור H>3m, מיוצרת בפבריקציה
ראה פרט 2

אוגן עיוור מפלדה צבוע אפוקסי
או מצופה, מסופק ע"י מנדלסון או ש"ע
לרבות ברגים מפלב"מ צבועים אפוקסי
φ6"
שוחת ביוב טרומית 150 ס"מ
שוחה וכניסת צינור לפי פרט מתאים

מעקה בטיחות
קיר תומך
מילוי חול מורטב בשבכות של 20 ס"מ
לאחר הידוק, לפי הנחיות יועץ קרקע

חבק "אומגה" מפלב"מ 316
לעיגון צנרת
שרוול מצינור ביוב מפוליאתילן PE100
דרג 8 תוצרת פלטים או ש"ע φ100
IL=197.64

צינור ביוב מפוליאתילן PE100
דרג 8 תוצרת פלטים או ש"ע φ450

מילוי מרווחים בפוליאוריתן מוקצף
מצמד דו כיווני קל PN10 אלקטרופיוזין
מקיט 460103450N פלסאון או ש"ע φ450

חבק "אומגה" מפלב"מ 316
לעיגון צנרת

מצמד דו כיווני קל PN10 אלקטרופיוזין
מקיט 460103450N פלסאון או ש"ע φ450

מילוי חול מורטב בשבכות של 20 ס"מ
לאחר הידוק, לפי הנחיות יועץ קרקע

2 זוויות 45 מחוברות עם קצוות למצמד
אלקטרופיוזין מיוצר בפבריקציה
ראה פרט 3

מילוי חול מורטב בשבכות של 20 ס"מ
לאחר הידוק, לפי הנחיות יועץ קרקע



תאגיד מי שמש
אגף הנדסה

אצטק הנדסה
אירנה צ'צ'יק / טטיאנה קוייט
רח' מרים החשמונאית 6 ג', ת"א
טל: 03-5441804 פקס: 03-5441124
e-mail: iztek@netvision.net.il

שם תכנית:

פרטים לבירוב א.ת. ישעי

שם הפרט:

פרט מפל על קיר φ450

מס' תכנית: 322

קנה מידה: ללא קנ"מ