



- הערות:
1. תא השיקוע יבוצע ביציקה טרומית "רטובה" של קירות ורצפה ביחד, בבית חרושת וולפמן או שו"ע.
 2. מכסי ותקרות השוחות יהיו לפי ת"י 489, לעומס כבד 400.
 3. בטון השוחה יכיל מוסף פנטרון או שו"ע.
 4. מיקום ומפלס קדחי הכניסה והיציאה מתא השיקוע יבוצעו בבית החרושת, על פי תכנון מפורט.
 5. תכנון תא השיקוע יעשה עבור תא לביצוע במי תהום.
 6. המידות בפרט בסנטמטרים.
 7. על הקבלן לקבל את אישור המתכנן לפרט לפני התחלת הביצוע.
 8. ככל הניתן, כיוון פתח היציאה מבור השיקוע, יהיה מאונך לכיוון פתח הכניסה.

07	04.04.21	ציון העדפת פתחי יציאה וכניסה מאונכים	אבנר
06	23.02.21	עודכנו מספר גיליון	אבנר
05	30.08.20	עודכנו שם ומספר גיליון	אבנר
04	13.08.20	הוספת טימוני חלופה למיקום צנרת מוצא	אבנר
03	03.08.20	תיקון טקסט הערה - בליטת צינור לשוחה	אבנר
02	02.08.20	עודכנו אורד בליטת צינור לתוך שוחה	אבנר
01	22.07.20	עודכנו לפי הערות תאגיד מי-שמש	אבנר
		עו"ד תאריך	עו"ד
		מדינת העו"ד	ישראל
		לפניו ואישור	לפניו
		אצט"ק תודעה / פניאח קרייט	
		אירנה צ'צ'יק / פניאח קרייט	
		רח' מרים חושמנאית 6, ת"א	
		טל: 03-5441804 פקס: 03-5441124	
		e-mail: office@az-tek.co.il	
		המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום, על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות או אי-התאמה לודיע למתכנן. אין לקבוע מידות ע"י מדידה בשרטוט	
		הוכן עבור	תכנון א. אלמוג
			שרטוט א. אלמוג
			בקר א. צ'צ'יק
			אשר א. צ'צ'יק
			מס' השרטוט
			200-361-00
		נושא השרטוט	פרט כללי
		פרט בור שיקוע לפני חיבור למאסף	מערכת הביוב
		250x500	
		תאריך	19.07.2020
		קרי"ט	1:25