



| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | מקור הסעיף | סעיף |
|-----------------|--------|------|-----|---|------------|------------------|
| | | | | מבנה עבודות נלוות | | 01 |
| | | | | עבודות הכנה סלילה וריצוף | | 01.51 |
| | | | | עבודות הכנה ופירוק | | 01.51.001 |
| 522.30 | 522.30 | 1.00 | יח' | פתיחת חור בקיר מכל סוג שהוא (בטון, בלוק, אבן) במידות המתאימות לצינור בקוטר עד 3" עבודה כוללת את כל חומרי העזר הנדרשים, קומפלט. | | 01.51.001.0050 |
| 522.30 | | | | סה"כ לעבודות הכנה ופירוק | | |
| | | | | עבודות בטון | | 01.51.002 |
| 835.68 | 417.84 | 2.00 | מ"ק | אספקה ומילוי מצע בטון קל מסוג CLSM רטוב למילוי תעלות, בורות או כל מטרה שהיא. | | 01.51.002.0090 |
| 835.68 | | | | סה"כ לעבודות בטון | | |
| | | | | עבודות אספלט וריצוף | | 01.51.003 |
| 522.30 | 104.46 | 5.00 | מ"ר | תיקון אספלט במדרכה: עבודה כוללת פתיחת מדרכה אספלט ע"י מסור מכני (ניסור דו צדדי), העבודה כוללת פירוק אספלט, וביצוע שיכבת אספלט חדש אחת בעובי 5 ס"מ (באגריגט 1/2") וכולל אספקה, הובלה ופיזור שכבת מצע סוג א' בעובי 20 ס"מ מהודק. | | 01.51.003.0030 |
| 261.15 | 52.23 | 5.00 | מ"ר | תוספת מחיר לתיקון אספלט בכביש או במדרכה בשטח קטן-עד 20 מ"ר העבודה כוללת: פתיחת האספלט ע"י מסור מכני ופירוקו, ביצוע אספלט חדש של שיכבה אחת בעובי 8.0 ס"מ על שכבת מצע סוג א' 20 בעובי ס"מ מהודק, כולל שיכבת יסוד מקשרת, התחברות לאספלט קיים - עבודה קומפלט. | | 01.51.003.0070 |
| 783.45 | | | | סה"כ לעבודות אספלט וריצוף | | |
| 2,141.43 | | | | סה"כ לעבודות הכנה סלילה וריצוף | | |
| | | | | מחירים אינפורמטיביים | | 01.99 |
| 208.92 | 104.46 | 2.00 | ש"ע | פועל מקצועי לכל מטרה | | 01.99.0110 |
| 835.68 | 208.92 | 4.00 | ש"ע | מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 40-20 60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4 מ-1995, כולל מפעיל. | | 01.99.0230 |
| 1,044.60 | | | | סה"כ למחירים אינפורמטיביים | | |
| 3,186.03 | | | | סה"כ למבנה עבודות נלוות | | |
| | | | | מבנה מים | | 02 |



| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | מקור הסעיף | סעיף |
|-----------------|----------|------|-----|--|------------|------------------|
| | | | | קווי מים | | 02.02 |
| | | | | אספקה והנחת קווי מים | | 02.02.001 |
| 417.84 | 417.84 | 1.00 | מ' | צינורות פוליאתילן מצולב כדוגמת "פקסגול" דרג 12 או ש"ע מונחים בקרקע בעומק עד 2 מ' עם עטיפת חול, קוטר הצינור 110 מ"מ | | 02.02.001.0230 |
| 3,133.80 | 3,133.80 | 1.00 | יח' | הכנה לחיבור בית/ מגרש מצינור פ.א. מצולב 110 מ"מ, כולל הנחת צינור בקרקע עד 5 מטר, זווית 90 מעלות, מתאם אוגן, מופות, אביזר רוכב, בלוק בטון לצינור עד תחתית זווית, חיבור לצינור אספקה. העבודה קומפלט לפי פרט 2-1-3. | | 02.02.001.0631 |
| 3,551.64 | | | | סה"כ לאספקה והנחת קווי מים | | |
| 3,551.64 | | | | סה"כ לקווי מים | | |
| | | | | אביזרי מים | | 02.03 |
| | | | | מגופים וברזים | | 02.03.003 |
| 2,089.20 | 2,089.20 | 1.00 | יח' | אספקה, הובלה והרכבת מגוף טריז מאוגן בקוטר 4" בתא/על קרקעי ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל וציפוי חיצוני אפוקסי, כולל אוגנים נגדיים, ולפי פרט 1-1-2() תוצרת הכוכב או שו"ע. עבודה קומפלט (מחיר לא כולל תא). | | 02.03.003.0080 |
| 2,089.20 | | | | סה"כ למגופים וברזים | | |
| | | | | שוחות לאביזרי מים | | 02.03.006 |
| 2,089.20 | 2,089.20 | 1.00 | יח' | אספקה, הובלה והרכבת שוחות מגופים מחוליות בטון טרומיות ת.י. 658 בקוטר פנימי 80 ס"מ, עם תיקרה, מכסה ומסגרת יציקת פלדה בקוטר עד 60 ס"מ ולעומס בנוי B125 בעומק עד 2.0 מ' עם סמל התאגיד וייעוד המכסה "מים", כולל שלבי דריכה, 2 פתחים לצנרת, איטום בין החוליות רצפת חצץ. | | 02.03.006.0020 |
| 2,089.20 | | | | סה"כ לשוחות לאביזרי מים | | |
| 4,178.40 | | | | סה"כ לאביזרי מים | | |
| 7,730.04 | | | | סה"כ למבנה מים | | |

סה"כ להכנה לחיבור ביה"ס חדש מגרש 306

סה"כ להכנה לחיבור ביה"ס חדש מגרש 306

3,186.03

01 מבנה עבודות נלוות



סה"כ להכנה לחיבור ביה"ס חדש מגרש 306

| | |
|-------------------|-------------------------|
| 7,730.04 | 02 מבנה מים |
| 10,916.07 | סה"כ לבסיס |
| 1,364.51 | תוספת בצ"מ (12.5%) |
| 12,280.58 | סה"כ אחרי הנחות |
| 12,280.58 | סה"כ עלות |
| 2,087.70 | מע"מ בשיעור 17% |
| 14,368.28 | סה"כ כולל מע"מ |
| | סה"כ במילים: |
| תאריך מדד: | מדד מכרז / הצעה: |

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות